




Comune di San Pio delle Camere **Provincia di L'Aquila**

Via Grande, n. 4 – 67020 S. Pio delle Camere (AQ)
Tel. 0862.931017 fax 0862.931374
csanpiodellecamera@gmail.com
protocollo.sanpiodellecamera.aq@legalmail.it




Progetto di:

Messa in sicurezza tratto di Via Della Valle nel Comune di San Pio delle Camere

Finanziato con:

Programma di investimenti sulla rete stradale comunale a valere sul fondo complementare al
PNRR e sui fondi sisma 2009 e 2016.

CUP: B47H21007910001



Elaborato:

Stima incidenza manodopera

(AGGIORNAMENTO PREZZIARIO approvato con DGR n. 447 del 04/08/2022)

Progettista:

Ing. Andrea di Vito

Ufficio Tecnico Comune San Pio delle Camere

Responsabile Unico del Procedimento

Pio Feneziani

Data: settembre 2022

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore SOMMANO m² x cm	3'150,00	1,12	3'528,00	1'208,69	34,260
2 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. SOMMANO cad	1,00	480,30	480,30	0,00	
3 E.001.210.02 0.r	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 SOMMANO t	40,95	18,99	777,64	0,00	
4 S.001.010.06 0.a01	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa SOMMANO m²	60,00	13,00	780,00	336,41	43,130
5 S.002.020.09 0.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm SOMMANO cad	1,00	415,95	415,95	81,07	19,490
6 S.004.010.01 0.k	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m SOMMANO cad	4,00	17,18	68,72	14,03	20,410
7 S.004.010.02 0.f	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m SOMMANO cad	4,00	37,73	150,92	14,64	9,700
8 S.004.020.04 0.d	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... lle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Di dimensioni 200x270 cm SOMMANO cad	1,00	71,50	71,50	2,64	3,690
9 U.005.010.10 0.a	Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km SOMMANO mc	31,50	6,50	204,75	0,00	
10 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm SOMMANO m²	9'592,00	9,19	88'150,48	8'056,95	9,140
11 U.005.040.11 0.a	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carregg ... nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE SOMMANO mc	306,94	149,19	45'792,38	604,46	1,320
12 U.005.040.12 0.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e ... isulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. SOMMANO mc	306,94	59,99	18'413,33	7'297,20	39,630
13	Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di "pericolo" e					
	A R I P O R T A R E			158'833,97	17'616,09	

COMMITTENTE:

[illegible]

COMMITTENTE:

[illegible]